Comune di Rozzano

Città metropolitana di Milano

Regione Lombardia

Proponente

Oggetto

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL DATACENTER NOOVLE DI ROZZANO- INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA DI POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 150 MWt

Titolo elaborato

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Riscontro al contributo instruttorio di CMMI 0181290 del 02.09.2026

DIEFFE AMBIENTE
Consulenza e ingegneria

Via G. B. Pergolesi, 8 – 20124 Milano
Tel. 02 70005491 – Fax 02 70009022
E_mail: info@dfambiente.it
Web: www.dfambiente.it

Ing. LUCA DEL FURIA
Albo dell'ordine degli ingegneri della provincia al numero 18300

Relazione: P442_R090_26 Rev. 1 17.09.2026

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1	17.09.2026	1° Emissione	MVS	MVS	LDF

INDICE

1 PREMESSA 2

2 RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI 3

2.1 SISTEMA DI WELLPOINT PER IL CONTROLLO DEI LIVELLLI DI FALDA 3

2.2 PREVENZIONE CONTAMINAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DA SERBATOI DI STOCCAGGIO 3

2.3 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 3

2.4 GESTIONE ACQUE METETORICHE AREE DI STOCCAGGIO GASOLIO 5

2.5 ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E GESTIONALI 5

1 PREMESSA

Il presente documento contiene le risposte alla richiesta di integrazioni e alle osservazioni presentate, nell'ambito del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di competenza statale) ai sensi all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 relativo al "Progetto di ampliamento del datacenter Noovle di Rozzano (MI) - installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt":

– da CMMI (MASE-2026-0181290 del 02.09.2026) e, in particolare, a quanto segue:

Con la presente si informa che, per mero errore di comunicazione interna, non è stato trasmesso il contributo del Servizio Acque Reflue del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Milano, Prot. gen. n. 0124183 del 03/07/2026, che si allega alla presente, nel quale si rileva che, all'esito dell'esame tecnico della documentazione resa disponibile, "*la stessa non risulta idonea a fornire un quadro conoscitivo completo, coerente ed esaustivo ai fini della valutazione degli aspetti di competenza di questo Servizio*". In particolare, si evidenziano sostanziali carenze informative con riferimento:

- alla previsione di un sistema di abbassamento della falda mediante impianto di tipo "*wellpoint*", finalizzato al mantenimento del livello piezometrico al di sotto del piano interrato, in sostituzione delle modalità di gestione delle acque attualmente descritte nello Studio di Impatto Ambientale;
- alle soluzioni progettuali atte a garantire che i serbatoi di stoccaggio non interferiscano con la falda freatica e alle misure di prevenzione del rischio di contaminazione delle matrici ambientali;
- al progetto di adeguamento della rete fognaria interna, con particolare riguardo al recapito delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, secondo i principi e i criteri stabiliti dall'art. 5 del R.R. Lombardia n. 6/2019;
- alle modalità di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'area di stoccaggio del gasolio, con riferimento alla necessaria separazione e al recapito conforme alla disciplina di cui al R.R. Lombardia n. 4/2006;
- agli adeguamenti impiantistici e gestionali conseguenti all'assoggettamento dell'installazione alla disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché alla revisione e implementazione delle attività di monitoraggio ambientale secondo le modalità previste per tali installazioni.

Nel seguito del documento sono riportate le richieste di integrazione, le osservazioni e le relative controdeduzioni/precisazioni/integrazioni; laddove necessario si rimanda ad ulteriori documenti tecnici allegati.

2 RISPOSTE ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

2.1 SISTEMA DI WELLPOINT PER IL CONTROLLO DEI LIVELLLI DI FALDA

- alla previsione di un sistema di abbassamento della falda mediante impianto di tipo "*wellpoint*", finalizzato al mantenimento del livello piezometrico al di sotto del piano interrato, in sostituzione delle modalità di gestione delle acque attualmente descritte nello Studio di Impatto Ambientale;

A titolo di inquadramento tecnico, si ritiene doveroso precisare in prima istanza che i fabbricati del campus e i relativi volumi interrati costituiscono opere civili storiche ed esistenti da circa 40 anni, la cui realizzazione e collaudo risalgono al periodo 1982-1993, come descritto nella "Breve sintesi della cronistoria del campus" fornita nelle Controdeduzioni alla Commissione VIA e VAS del MASE (doc. R140_25, par. 2.2.6).

Inoltre, come già ampiamente documentato e dettagliato nel SIA (Paragrafo 4.4.1 "Attività di cantiere") e confermato nelle Controdeduzioni a Regione Lombardia (doc. R139_25, paragrafi 2.11.1 e 2.16.5), il progetto non prevede opere di scavo profondo di tipo strutturale per nuovi edifici, in quanto le nuove attività di scavo sono marginali e strettamente limitate all'installazione dei nuovi serbatoi interrati, delle relative vasche di contenimento e di alcune opere accessorie (plinti e tubazioni).

Alla luce di tale contesto costruttivo e della limitata estensione degli scavi, e come peraltro già formalmente anticipato nelle medesime Controdeduzioni a Regione Lombardia (doc. R139_25, par. 2.2.3.1), la definizione tecnica, ingegneristica e gestionale di un sistema "wellpoint" costituisce materia propria della successiva fase di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza di Regione Lombardia.

2.2 PREVENZIONE CONTAMINAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DA SERBATOI DI STOCCAGGIO

- alle soluzioni progettuali atte a garantire che i serbatoi di stoccaggio non interferiscano con la falda freatica e alle misure di prevenzione del rischio di contaminazione delle matrici ambientali;

Tutti i serbatoi attualmente installati sono a doppia camera con sistema di rilevamento perdite. In fase di AIA, per i serbatoi esistenti, il proponente sta elaborando un progetto per concentrare i punti di carico/scarico per gruppi di serbatoi afferenti allo stesso DC in un nuovo punto di carico/scarico. A tal proposito si rimanda al seguente documento già depositato agli atti e già pubblicato sul portale del MASE:

1) Planimetria di massima (*02608075_rozzano_viale toscana 3-5_VVIA_T01_rete acque - SDP_20251106*).

2.3 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA

- al progetto di adeguamento della rete fognaria interna, con particolare riguardo al recapito delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, secondo i principi e i criteri stabiliti dall'art. 5 del R.R. Lombardia n. 6/2019;

Il sistema è già stato adeguato come richiesto. Si rimanda a quanto elencato nel seguito già depositato agli atti e già pubblicato sul portale del MASE:

Fognature e scarichi	
Nome file allegato	**Descrizione**
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T01.1_rete acque	Tavola della Rete acque - Progetto di adeguamento - As built: Planimetria generale
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T01.2_rete acque	Tavola della Rete acque - Progetto di adeguamento - As built: Planimetria di dettaglio area GE
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T02.1_particolari - acque GE	Tavole della Rete acque - Progetto di adeguamento - As built: Particolari
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T02.2_particolari - acque GE	
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T02.3_particolari - acque GE	
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T02.4_particolari - acque GE	
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T02.5_particolari - acque GE	
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T02.6_particolari - acque CDZ	
267464-richiesta parere ATO e servizio acque.pdf	**CMMI (Servizio impianti produzione energia, risparmio energetico e qualità dell'aria)**: Richiesta parere di competenza ad ATO e CMMI (Servizio Acque reflue) relativa all'Autorizzazione unica R.G. 2575/2024 rilasciata alla società Noovle SPA avente oggetto: "Modifica dell'Autorizzazione R.G. n. 2622/2010 del 08/03/2010, come modificata dall'Autorizzazione R.G. n.7669/2013 del 23/07/2013 per la costruzione e l'esercizio (vincolato alla realizzazione del progetto di adeguamento degli scarichi di stabilimento, allegato al presente provvedimento) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali fossili ai sensi del D.Lgs 115/08 da realizzarsi in Viale Toscana, 3 - Comune di Rozzano (MI) -NOOVLE S.P.A. Pratica: FR09666Y", vista la documentazione trasmessa dalla Società in merito a: (i) cessazione dello scarico dei reflui industriali e delle acque meteoriche nello sfioratore di piena in gestione al Gestore del SII (Roggia Pizzabrasa, ID3159), grazie alla realizzazione di un nuovo punto di scarico esclusivo (Roggia Pizzabrasa, ID3283) e (ii) relazione tecnica descrittiva - as built interventi di adeguamento, in ottemperanzaalle indicazioni prescrittive.
280987-pr_221495_20122024_ATO_ottemperanza	**ATO**: ATO: Ottemperanza Prescrizioni - Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 115/2008 (R.G. 2575/2023 del 29.03.2023) - Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali del 27.01.2023 (Prot. Uff. Ambito n. 929). Fascicolo 6.1\2022\12 - Ottemperanza prescrizioni scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali
Nota_per_gestore_Noovle_SpA_Rozzano	**ATO**: Comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura ex art. 101 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Impresa Noovle S.p.A. - Insediamento produttivo ubicato in Via Toscana n. 3-5 nel Comune di Rozzano (MI). Richiesta parere.

Fognature e scarichi	
Nome file allegato	**Descrizione**
Nota_per_Impresa_Noovle_SpA_Rozzano	**ATO**: Comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura ex art. 101 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Impresa Noovle S.p.A. - Insediamento produttivo ubicato in Via Toscana n. 3-5 nel Comune di Rozzano (MI).
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_lettera_20241008	Ottemperanza prescrizioni - Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 115/2008 (R.G. 2575/2023 del 29.03.2023) - Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali del 27.01.2023 (Prot. Uff. ambito n. 929) - Impresa NOOVLE S.P.A., con insediamento produttivo sito in viale Toscana n. 3 nel Comune di Rozzano (MI) - Indicazioni risolutive
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_R01_relazione tecnica descrittiva_rev0_20240228	Accertamento tipologia e consistenza degli scarichi idrici e della loro rispondenza alla normativa - As built: Interventi adeguamento - Relazione tecnica descrittiva

2.4 GESTIONE ACQUE METETORICHE AREE DI STOCCAGGIO GASOLIO

- alle modalità di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'area di stoccaggio del gasolio, con riferimento alla necessaria separazione e al recapito conforme alla disciplina di cui al R.R. Lombardia n. 4/2006;

Il sistema è già stato adeguato come richiesto. Si rimanda ai medesimi allegati citati al precedente punto.

2.5 ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E GESTIONALI

- agli adeguamenti impiantistici e gestionali conseguenti all'assoggettamento dell'installazione alla disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché alla revisione e implementazione delle attività di monitoraggio ambientale secondo le modalità previste per tali installazioni.

In aggiunta a quanto sopra si precisa che è stato predisposto un apposito progetto riferito al complesso degli interventi di adeguamento autorizzativo in corrispondenza delle aree di rifornimento dei serbatoi interrati di stoccaggio di gasolio, esistenti (21) e di nuova installazione/sostituzione (18+4) a servizio dei generatori di emergenza, finalizzati al contenimento/trattamento degli eventuali sversamenti accidentali.

Si allegano a tale scopo i seguenti documenti:

Adeguamenti impiantistica	
Nome file allegato	**Descrizione**
02608075_rozzano_PD_R01_rev0_20260807	Relazione generale
02608075_rozzano_viale toscana 3-5_AB_T01.2_rete acque	Tavola della Rete acque - Progetto di adeguamento - As built: Planimetria di dettaglio area GE
02608075_AIA_T01_rete acque - SDP_20260714-Layout generale	Tavola 1 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria generale
02608075_AIA_T01-DC1_rete acque - SDP_20260714	Tavola 1.DC1 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC1

Adeguamenti impiantistica	
Nome file allegato	**Descrizione**
02608075_AIA_T01-DC2_rete acque - SDP_20260714	Tavola 1.DC2 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC2
02608075_AIA_T01-DC3_rete acque - SDP_20260714	Tavola 1.DC3 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC3
02608075_AIA_T01-DC4_rete acque - SDP_20260714	Tavola 1.DC4 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC4
02608075_AIA_T01-DC5_rete acque - SDP_20260714	Tavola 1.DC5 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC5
02608075_AIA_T02-DC6_rete acque - SDP_20260714	Tavola 2.DC6 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC6
02608075_AIA_T02-DC7_rete acque - SDP_20260714	Tavola 2.DC7 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC7
02608075_AIA_T02-DC8_rete acque - SDP_20260714	Tavola 2.DC8 - rete acque - progetto di adeguamento - planimetria di dettaglio area DC8 PP
02608075_AIA_T03.1_SDP_particolari_20260714	Tavola 3.1 - rete acque – progetto di adeguamento - particolare 1 area rifornimento serbatoi GE
02608075_AIA_T03.2_SDP_particolari_20260714	Tavola 3.2 - rete acque - progetto di adeguamento - particolare 2 impianto 1 trattamento acque P
02608075_AIA_T03.3_SDP_particolari_20260714	Tavola 3.3 - rete acque - progetto di adeguamento - particolare 3 impianto 2 trattamento acque
02608075_AIA_T04_SDP_profili_20260714	Tavola 4 - rete acque - progetto di adeguamento - profili idraulici

Ulteriori modalità di gestione potranno essere rivalutate in sede di AIA.

Il PMA è stato integrato con la componente acque sotterranee: si rimanda al documento R026_25_R2 - NOOVLE- PMA già agli atti e già pubblicato sul sito del MASE.